

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Hala magazynowa - roboty budowlane						
3		ROBOTY FUNDAMENTOWE HALA				
20	KNNR 2 0102-d.3 01	Deskowanie systemowe drobnowymiarowe ław fundamentowych betonowych lub żelbetowych	m ²	65.582		
21	KNNR 2 0101-d.3 04	Deskowanie tradycyjne słupów prostokątnych	m ²	50.074		
22	KNNR 2 0101-d.3 05	Deskowanie tradycyjne belek podciągów i wieńców	m ²	61.066		
23	KNNR 2 0104-d.3 01	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. do 14 mm	t	0.960		
24	KNNR 2 0104-d.3 04	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14 mm	t	2.881		
25	KNNR 2 1201-d.3 01	Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki - na gruncie Beton zwykły C12/15 (B-15)	m ³	13.836		
26	KNNR 2 0109-d.3 03	Betonowanie ław fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą Beton zwykły C20/25 (B-25)	m ³	37.691		
27	KNNR 2 0301-d.3 03	Fundamenty z bloczków betonowych	m ³	80.979		
28	KNNR 2 0107-d.3 06	Betonowanie belek podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - wieniec Beton zwykły C20/25 (B-25)	m ³	7.328		
29	KNNR 2 0107-d.3 05	Betonowanie słupów prostokątnych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - trzpienie Beton zwykły C20/25 (B-25)	m ³	3.004		
30	NNRNKB 202 d.3 0618-01	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej	m ²	53.310		
31	KNNR 2 0601-d.3 06	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych powłokowe bitumiczne wykonywane na gorąco dwuwarstwowe	m ²	316.898		
32	KNNR-W 2-02 d.3 0608-08	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe XPS 6cm	m ²	263.588		
33	KNNR 1 0318-d.3 01 z.o.2.11.4. 9911-02	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III - ziemia z ukopu	m ³	100.920		
Razem dział: ROBOTY FUNDAMENTOWE HALA						
4		PARTER HALI				
34	NNRNKB 202 d.4 0618-01	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ścian z papy zgrzewalnej	m ²	53.310		
35	KNNR 2 0302-d.4 04	Ściany murowane budynków z bloczków z betonu komórkowego	m ³	145.775		
36	KNNR 2 0302-d.4 05	Ściany murowane - ościeża otworów bramy okna	otw.	8.000		
37	KNNR 2 0302-d.4 05	Ściany murowane - ościeża otworów drzwi	otw.	1.000		
38	KNNR 2 0107-d.4 05	Betonowanie słupów prostokątnych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - trzpienie Beton zwykły C20/25 (B-25)	m ³	6.820		
39	KNNR-W 3 d.4 0307-01	Przebiecia ręczne w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej - na otwory drzwiowe w łącznikach	m ³	1.575		
40	KNNR 2 0107-d.4 06	Betonowanie belek podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - wieniec Beton zwykły C20/25 (B-25)	m ³	7.328		
Razem dział: PARTER HALI						
5		KONSTRUKCJA I POKRYCIE DACHOWE HALI				
41	KNNR 2 0402-d.5 01	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej - murlaty HALA	m	127.220		
42	KNNR 2 0402-d.5 01	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej - murlaty ŁĄCZNIKI	m	24.760		
43	KNNR 2 0405-d.5 05	Dachy z wiązarów deskowych - prefabrykowanych o rozpiętości 13,5 m	elem.	17.000		
44	KNNR 2 0404-d.5 01	Dachy z wiązarów deskowych z tarcicy nasyczonej o rozpiętości 7,5-9,0 m - ŁĄCZNIKI	m ²	56.099		
45	KNNR AT-09 d.5 0103-04	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 1,20 m	m ²	870.566		
46	NNRNKB 202 d.5 0537-04	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m ² o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną trapezową na łątach	m ²	870.566		
47	KNNR 2 0504-d.5 08	Obróbki blacharskie wentylatowców w dachach krytych blachą	szt.	2.000		
48	KNNR 2 0505-d.5 05	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy powlekaną - rynny dachowe półokrągłe fi 200mm	m	107.480		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
49 d.5	KNNR 2 0505-05	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy powlekaniej - rynny dachowe półokrągłe fi 120mm	m	27.100		
50 d.5	KNNR 2 0505-08	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy powlekaniej - rury spustowe okrągłe fi 150	m	46.000		
51 d.5	KNNR 2 0505-08	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy miedzianej - rury spustowe okrągłe elementy prefabrykowane z blachy powlekaniej (rury spustowe) fi 90mm	m	21.000		
52 d.5	KNR K-05 0501-07	Montaż rynien dachowych - denko denko rynny fi 200	szt.	4.000		
53 d.5	KNR K-05 0501-07	Montaż rynien dachowych - denko denko rynny 120	szt.	12.000		
54 d.5	KNR K-05 0501-06	Montaż rynien dachowych - lej spustowy lej spustowy samozaciskowy rynny fi 150	szt.	10.000		
55 d.5	KNR K-05 0501-06	Montaż rynien dachowych - lej spustowy lej spustowy samozaciskowy rynny fi 90	szt.	6.000		
56 d.5	KNR K-05 0502-03	Montaż rur spustowych - kolanko kolanko rury spustowej fi 150	szt.	10.000		
57 d.5	KNR K-05 0502-03	Montaż rur spustowych - kolanko kolanko rury spustowej fi 90	szt.	6.000		
58 d.5	NNRNKB 202 0539-01	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów	m	67.020		
59 d.5	NNRNKB 202 0539-03	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż osłon bocznych - wiatrownic	m	30.160		
Razem dział: KONSTRUKCJA I POKRYCIE DACHOWE HALI						
6	STROP HALI I ŁĄCZNIKÓW					
60 d.6	KNR-W 2-05 1002-02 analogia	SUFIT PDWIESZANY Z PŁYTY WARSTWOWEJ GR.2CM R-2,0	m ²	588.511		
61 d.6	KNR-W 2-05 1003-02	Lekka obudowa ścian i dachów montowaną metodą tradycyjną - montaż łączników	kg	30.000		
62 d.6	KNR-W 2-05 1003-05	Lekka obudowa ścian i dachów montowaną metodą tradycyjną - uszczelnienie styków uszczelką	m	126.260		
63 d.6	KNR AT-09 0201-01	paroizolacja	m ²	648.678		
64 d.6	KNR-W 2-02 2005-01	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud	m ²	648.678		
65 d.6	KNR-W 2-02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 15 cm	m ²	648.678		
66 d.6	KNR-W 2-02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 5 cm	m ²	648.678		
67 d.6	KNR-W 2-02 2008-04	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach płyty gipsowo-kartonowe 12.5 mm	m ²	648.678		
68 d.6	KNR-W 2-02 2008-08	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za drugą warstwę na rusztach na stropach płyty gipsowo-kartonowe 12.5 mm	m ²	648.678		
Razem dział: STROP HALI I ŁĄCZNIKÓW						
7	POSADZKA HALI I ŁĄCZNIKÓW					
69 d.7	KNNR 2 1201-01	Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki - na gruncie Beton zwykły C8/10	m ³	88.277		
70 d.7	KNNR 2 0604-01	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa Krotność = 2	m ²	624.800		
71 d.7	KNNR 2 0602-03	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo płyty styropianowe EPS 100 gr 10cm	m ²	624.800		
72 d.7	KNNR 2 0604-01	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m ²	624.800		
73 d.7	KNNR 2 1202-05	Wylewka cementowe, gr. 25 mm	m ²	624.800		
74 d.7	KNNR 2 1202-07	zmiana grubości o 10 mm do 8,0cm Krotność = 5.5	m ²	624.800		
75 d.7	KNR AT-41 0201-01 analogia	Posadzka jednowarstwowa Multitop DST premium 2 cm	m ²	624.800		
Razem dział: POSADZKA HALI I ŁĄCZNIKÓW						
8	STOLARKA					

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
76 d.8	NNRNKB 202 1026-04	(z.VI) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników aluminiowych	m ²	21.600		
77 d.8	KNR-W 2-02 1203-02	Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2 CIEPŁE	m ²	2.100		
78 d.8	KNR-W 2-02 2119-02	Parapety,z PCV	m	12.000		
79 d.8	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - parapety	m ²	2.400		
80 d.8	KNR-W 2-02 1032-01	Bramy uchylne garażowe podnoszone mechanicznie	m ²	15.750		
81 d.8	KNR-W 2-02 1032-01	Bramy uchylne garażowe podnoszone mechanicznie szklona segmentowa	m ²	18.000		
Razem dział: STOLARKA						
9	ELEWACJE					
82 d.9	KNR 0-17 2608-05	Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża	m ²	547.573		
83 d.9	KNR 0-17 2609-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m ²	547.573		
84 d.9	KNR 0-17 2609-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży	m ²	5.175		
85 d.9	KNR 0-17 2609-03	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu	szt.	3285.438		
86 d.9	KNR 0-17 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m ²	547.573		
87 d.9	KNR 0-17 2609-07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach	m ²	5.175		
88 d.9	KNR 0-17 2609-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	34.500		
89 d.9	KNNR 2 1901-02	Docieplenie ścian budynków z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki -- dodatkowa warstwa siatki w miejscach szczególnie narażonych	m ²	20.000		
90 d.9	KNR 0-23 2612-09	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - zamocowanie listwy cokołowej	m	139.980		
91 d.9	KNR 0-17 0929-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa COKÓŁ	m ²	125.636		
92 d.9	KNR 0-17 0929-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej grubości 2.5 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych COKÓŁ	m ²	125.636		
Razem dział: ELEWACJE						
10	WYPRAWY WEWNĘTRZNE					
93 d.10	KNNR 2 0801-03	Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii ścian i słupów	m ²	513.817		
94 d.10	KNNR 2 1401-06	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną trzykrotnie bez gruntowania	m ²	513.817		
Razem dział: WYPRAWY WEWNĘTRZNE						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: